

## สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โครงการ : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.นาค้อเรือ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านดินตอก หมู่ที่ 8 ตำบลนาค้อเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	175,838.55	1.2726	223,772.14	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	คอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			223,772.14	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			223,700.00	
ตัวอักษร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือพื้นที่ 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา 4,474.00 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

Pisur

( นายตราวุธ สังกะเพส )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

d.k.

( นายบุญชัย หมีนเป็ง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

( นายชนวุฒิ ชาวิชัย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านดินตง หมู่ที่ 8 ตำบลนาค้อเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.นาค้อเรือกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

คำนวณราคาถางเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>กลุ่มงานที่ 1</b>								- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								จากสำนักงานพาณิชย์
1.1.1	งานขุดดินฐานรากและกลับดิน	8.80	ลบ.ม.			148.00	1,302.40	1,302.40	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
1.1.2	งานทรายหยาบรองกันฐานราก	0.50	ลบ.ม.	470.28	235.14	99.00	49.50	284.64	มิถุนายน 2558
1.1.3	งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	0.50	ลบ.ม.	1,546.19	773.09	398.00	199.00	972.09	
1.1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต								- ให้ค่าแรงงานจากบัญชี
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	25.00	ตร.ม.			133.00	3,325.00	3,325.00	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
	ไม้แบบ	11.00	ลบ.ฟ.	467.29	5,140.19			5,140.19	ของกรมบัญชีกลาง กระ
	ไม้คร่าว+ ไม้ค้ำยันแบบ	7.00	ลบ.ฟ.	614.30	4,300.10			4,300.10	ทรวงการคลัง
	ตะปุดอกไม้	6.30	กก.	32.39	204.19			204.19	
1.1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลืองจัด รัศ ศก. 4 มม.	80.64	ตร.ม.	25.70	2,072.45	5.00	403.20	2,475.65	
	ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.								
	<b>รวมยอดยกไป</b>				12,725.16		5,279.10	18,004.26	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				12,725.16		5,279.10	18,004.26	
1.1.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.05	ตัน	21,728.98	990.49	3,401.00	155.03	1,145.53	- ให้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 9 มม.	0.03	ตัน	21,028.04	646.37	3,401.00	104.54	750.91	จากสำนักงานพาณิชย์
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ศก. 12 มม.	0.16	ตัน	21,518.70	3,363.11	3,401.00	531.54	3,894.65	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
	ลวดผูกเหล็ก	4.65	กก.	30.37	141.29			141.29	มิถุนายน 2558
1.1.7	งานคอนกรีต								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	11.24	ลบ.ม.	1,815.38	20,403.44	498.00	5,597.12	26,000.56	- ให้ค่าแรงงานจากบัญชี
1.1.8	งานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	8.00	ท่อน	680.00	5,440.00			5,440.00	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ ของกรมบัญชีกลาง กระ
1.1.9	งานทราบดีคานาขนาดน้ำอัดแน่น	15.00	ลบ.ม.	470.28	7,054.20	99.00	1,485.00	8,539.20	ทรงกาดคั้ง
	งานโครงสร้างหลังคา								
	C 75 x 45 x 15 ทน 2.3 มม.	22.40	ท่อน	485.98	10,885.95			10,885.95	
	C 100 x 50 x 20 ทน 2.3 มม.	17.69	ท่อน	588.79	10,413.73			10,413.73	
	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา(รวมลวดเชื่อม)	886.04	กก.			8.50	7,531.31	7,531.31	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	209.85	แผ่น	49.77	10,444.34			10,444.34	
	ครอบสันโค้ง	26.00	แผ่น	31.78	826.28			826.28	
	ขอยึดกระเบื้อง	312.00	อัน	5.00	1,560.00			1,560.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	94.53	ตร.ม.			28.00	2,646.78	2,646.78	
	เชิงชายขนาด 8 "+ ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 6"	39.28	ม.	87.00	3,417.36	69.00	2,710.32	6,127.68	
	ไม้สำเร็จรูปปิดหน้าจั่ว ขนาด 8 นิ้ว ยาวแผ่นละ 3 ม.	13.33	แผ่น	85.00	1,133.33			1,133.33	
	รวมยอดยกไป				89,445.06		26,040.75	115,485.81	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				89,445.06		26,040.75	115,485.81	
1.2.2	งานผนัง								- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก	71.72	ตร.ม.	118.59	8,505.54	60.00	4,303.20	12,808.74	จากสำนักงานพาณิชย์
	งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	22.00	ม.	56.10	1,234.29	35.00	770.00	2,004.29	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
1.2.3	งานฉาบปูน								มิถุนายน 2558
	งานฉาบปูนเรียบผนัง	143.44	ตร.ม.	79.25	11,367.73	82.00	11,762.08	23,129.81	
1.2.4	งานตกแต่งผิวพื้น								- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
	งานพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	50.00	ตร.ม.	119.16	5,958.09	82.00	4,100.00	10,058.09	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
1.2.5	งานประตู - หน้าต่าง								ของกรมบัญชีกลาง กระ
	บานไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง	2.00	ชุด	2,050.00	4,100.00	260.00	520.00	4,620.00	หรงวงการคลัง
	และอุปกรณ์ครบชุด (ตามแบบกำหนด)								
	ประตูเหล็ก (ตามแบบแปลนที่กำหนด)	2.00	ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
1.2.6	งานทาสีน้ำพลาสติก								
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทากายนอก	44.72	ตร.ม.	33.12	1,481.23	30.00	1,341.60	2,822.83	
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทากายใน	71.72	ตร.ม.	30.08	2,157.39	30.00	2,151.60	4,308.99	
	รวมค่างานต้นทุน				124,649.32		51,189.23	175,838.55	



## สรุปผลการประมาณราคา

โครงการ : ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.00 ม. ตามแบบ อบต.นาคอเรือ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4

จำนวน

4

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	254,201.87	1.2726	323,497.30	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			323,497.30	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			323,400.00	
ตัวอักษร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือพื้นที่

56.00

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา

5,775.00 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณการ

( นายชนานวุฒิ ยาวิชัย )

หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

เห็นชอบ

Pisur

( นายศราวุธ สังกะเพชร )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

อนุมัติ

( นายเอกรินทร์ เม็ดโท )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

โครงการ : ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.00 ม. ตามแบบ อบต.นาคอเรือ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	254,201.87	1.2726	323,497.30	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			323,497.30	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			323,400.00	
ตัวอักษร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือพื้นที่ 56.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา 5,775.00 บาท/ตารางเมตร

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

FISUR

( นายศราวุธ สังกะเทศ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

FISUR

( นางสุนีย์ จันทร์ขันธ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

FISUR

( นายชนานาคี ยาวิชัย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 3.00 ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.นาคอเรือ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนบ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง จากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ เดือน มิถุนายน 2558
1.1.1	งานขุดดินฐานรากและกลบคืน	6.00	ลบ.ม.			148.00	888.00	888.00	
1.1.2	งานทรายหยาบรองกันฐานราก	0.38	ลบ.ม.	470.28	176.36	91.00	34.13	210.48	
1.1.3	งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	0.32	ลบ.ม.	1,546.19	487.05	398.00	125.37	612.42	
1.1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต								- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	54.40	ตร.ม.			133.00	7,235.20	7,235.20	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
	ไม้แบบ	20.00	ลบ.พ.	467.29	9,345.80			9,345.80	ของกรมบัญชีกลาง กระ
	ไม้คร่าว+ไม้ค้ำยันแบบ	15.00	ลบ.พ.	614.30	9,214.50			9,214.50	ตรวจการคลัง
	ตะปูตอกไม้	10.88	กก.	32.39	352.42			352.42	
1.1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	72.00	ตร.ม.	25.70	1,850.40	5.00	360.00	2,210.40	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.08	ตัน	21,728.98	1,777.82	3,401.00	278.26	2,056.09	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ศก. 12 มม.	0.32	ตัน	21,182.34	6,682.04	3,401.00	1,072.86	7,754.89	
	ลวดผูกเหล็ก	7.95	กก.	30.37	241.30			241.30	
	รวมยอดยกไป				30,127.68		9,993.81	40,121.50	



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				30,127.68		9,993.81	40,121.50	
1.1.6	งานคอนกรีต								- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	13.02	ลบ.ม.	1,815.38	23,636.27	498.00	6,483.96	30,120.23	จากสำนักงานพาณิชย์
1.1.7	งานทรายหยาบลาดหน้าอัดแน่น	10.47	ลบ.ม.	470.28	4,921.48	99.00	1,036.04	5,957.52	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
1.1.8	งานโครงสร้างหลังคา								มิถุนายน 2558
	C 100 x 50 x 20 หนา 2.3 มม.	30.00	ท่อน	588.79	17,663.70			17,663.70	
	C 100 x 50 x 20 หนา 3.2 มม.	10.00		831.78	8,317.80			8,317.80	- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา(รวมลวดเชื่อม)	1,045.00	กก.			8.50	8,882.50	8,882.50	ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
1.2	งานสถาปัตยกรรม								ของกรมบัญชีกลาง กระ
1.2.1	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	193.94	แผ่น	49.77	9,652.35			9,652.35	ทรงการคลัง
	ครอบปรับองศา	17.78	คู่	62.00	1,102.22			1,102.22	
	ขอยึดกระเบื้อง	280.00	อัน	5.00	1,400.00			1,400.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	86.08	ตร.ม.			28.00	2,410.24	2,410.24	
	เชิงชายขนาด 8 "+ ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 6"	26.76	ม.	87.00	2,328.12	69.00	1,846.44	4,174.56	
	ไม้สำเร็จรูปปิดหน้าจั่ว ขนาด 8 นิ้ว ยาวแผ่นละ 3 ม.	13.26	แผ่น	85.00	1,127.10	35.00	464.10	1,591.20	
1.2.2	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	ฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. โครงเคร่าเหล็กเคลือบ	56.00	ตร.ม.	160.00	8,960.00	52.00	2,912.00	11,872.00	
	เคลือบสังกะสี								
	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	30.63	ตร.ม.	376.45	11,529.87	60.00	1,837.68	13,367.55	
	@ 0.60 ม.								
1.2.3	งานผนัง								
	งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก	55.32	ตร.ม.	118.59	6,560.60	60.00	3,319.20	9,879.80	
	งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	39.00	ม.	56.10	2,188.06	35.00	1,365.00	3,553.06	
	รวมยอดยกไป				129,515.26		40,550.97	170,066.23	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				129,515.26		40,550.97	170,066.23	
1.2.4	งานฉาบปูน						-	-	- ใ้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	งานฉาบปูนเรียบผนัง	110.64	ตร.ม.	79.25	8,768.30	82.00	9,072.48	17,840.78	จากสำนักงานพาณิชย์
1.2.5	งานตักแต่งผิวพื้น								จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
	งานพื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12"	56.00	ตร.ม.	284.59	15,936.87	125.00	7,000.00	22,936.87	มิถุนายน 2558
	งานพื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	15.00	ตร.ม.			30.00	450.00	450.00	
1.2.6	งานประตู่ - หน้าต่าง								- ใ้ค่าแรงงานจากบัญชี
	บานประตู่ไม้เนื้อแข็ง พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	2,490.00	4,980.00			4,980.00	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.50 x 1.00 ม. ชุดละ 4 ช่อง ตามแบบกำหนด	4.00	ชุด	2,770.00	11,080.00			11,080.00	ของกรมบัญชีกลาง กระ พรวงการค้าคลัง
1.2.7	งานทาสีน้ำพลาสติก								
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทากายนอก	141.27	ตร.ม.	33.12	4,679.12	30.00	4,238.04	8,917.16	
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทากายใน	110.64	ตร.ม.	30.08	3,328.13	30.00	3,319.20	6,647.33	
1.2.8	งานติดตั้งมุ้งลวด								
	ติดตั้งมุ้งลวดประตู่ - หน้าต่าง (ตามแบบกำหนด)	1.00	แห่ง	6,200.00	6,200.00	1,200.00	1,200.00	7,400.00	
1.3	งานระบบไฟฟ้า								
1.3.1	ตู้เมนบอร์ด ชนิด 3 ช่อง พร้อมเมนต์ เมนต์ 63 แอมป์	1.00	ชุด	850.00	850.00				
	- ไลย์ลูก ปลั๊ก 32 แอมป์	1.00	ตัว	80.00	80.00				
	- ไลย์ลูก สวิทช์ 16 แอมป์	1.00	ตัว	80.00	80.00				
	- ไลย์ลูก พัดลม 16 แอมป์	1.00	ตัว	80.00	80.00				
1.3.2	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าระบบแสงสว่างและพัดลม VAF 2x1.5	50.00	ม.	20.00	1,000.00				
	- สายไฟฟ้าสำหรับปลั๊ก VAF 2x2.5	40.00	ม.	35.00	1,400.00				
	รวมยอดยกไป				187,977.68		65,830.69	250,318.37	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				187,977.68		65,830.69	250,318.37	
1.3.3	- สายไฟฟ้าระบบแสงสว่างและพัดลม VAF 2x4 วัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า	20.00	ม.	38.00	760.00				- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง จากสำนักงานพาณิชย์
	- ชุดรางนีออนเซ็ททรอนิกส์ 36 วัตต์ คู่	4.00	ชุด	250.00	1,000.00				จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
	- ชุดพัดลมโครงชนิดติดเพดาน ขนาด 16" พร้อมสวิทช์เปิด - ปิด	4.00	ชุด	1,600.00	6,400.00				มิถุนายน 2558
	- ท่อพีวีซี สีเหลือง สำหรับร้อยสายไฟฟ้า	15.00	เส้น	35.00	525.00				
	- บล็อกลอย	6.00	ตัว	25.00	150.00				
	- หน้ากากชนิด 1 ช่อง	2.00	ตัว	25.00	50.00				- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
	- หน้ากากชนิด 3 ช่อง	4.00	ตัว	25.00	100.00				ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
	- สวิตช์เมจิก	2.00	ตัว	25.00	50.00				ของกรมบัญชีกลาง กระ
	- ปลั๊กเมจิก	12.00	ตัว	35.00	420.00				ทรวงการคลัง
1.3.4	ค่าแรงงานติดตั้งระบบไฟฟ้าคิด 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	แห่ง				3,883.50	3,883.50	
	รวมค่างานต้นทุน				197,432.68		69,714.19	254,201.87	

## สรุปผลการประมาณราคา

โครงการ : ก่อสร้างบ้านพักครู

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 24.75 ตารางเมตร สูง 3.00 ม.

ตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.นาคอกเรือ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาคอกเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	121,828.60	1.2726	155,039.08	
	เงินไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			155,039.08	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			155,000.00	
ตัวอักษร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือพื้นที่ 24.75 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา 6,262.63 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณการ

(นายธนาวุฒิ ยาวิชัย)

หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอกเรือ

เห็นชอบ

Pisun

(นายศราวุธ สังกะเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอกเรือ

อนุมัติ

Omz

(นายเอกกรินทร์ เม็ดโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอกเรือ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

**โครงการ :** ก่อสร้างบ้านพักครู

**ปริมาณงาน :** ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 24.75 ตารางเมตร สูง 3.00 ม.

ตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.นาคอเรือ กำหนด

**สถานที่ก่อสร้าง :** บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

**คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่างก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
I	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	121,828.60	1.2726	155,039.08	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่างก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>155,039.08</b>	
	<b>คิดเป็นเงินค่างก่อสร้างเพียง</b>			<b>155,000.00</b>	
<b>ตัวอักษร</b>	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)</b>				

ขนาดหรือพื้นที่

24.75


ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา

6,262.63 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



( นายศราวุธ สังกะเทศ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



( นางสุนีย์ จันทรงยี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



( นายธนาวุฒิ ชววิชัย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างบ้านพักครู

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคาถางเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง จากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ เดือน มิถุนายน 2558
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
1.1.1	งานขุดดินฐานรากและกลบคืน	9.90	ลบ.ม.			148.00	1,465.20	1,465.20	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ ของกรมบัญชีกลาง กระ ทรวงการคลัง
1.1.2	งานทรายหยาบรองกันฐานราก	0.45	ลบ.ม.	470.28	211.63	91.00	40.95	252.58	
1.1.3	งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	0.45	ลบ.ม.	1,546.19	695.78	398.00	179.10	874.88	
1.1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	23.76	ตร.ม.			133.00	3,160.08	3,160.08	
	ไม้แบบ	8.32	ลบ.ฟ.	467.29	3,885.98			3,885.98	
	ไม้คร่าว+ ไม้ค้ำยันแบบ	4.75	ลบ.ฟ.	614.30	2,919.15			2,919.15	
	ตะปุดอกไม้	4.75	กก.	32.39	153.92			153.92	
1.1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	24.75	ตร.ม.	25.70	636.08	5.00	123.75	759.83	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.03	ตัน	21,728.98	609.41	3,401.00	95.38	704.80	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ศก. 12 มม.	0.17	ตัน	21,182.34	3,498.64	3,401.00	561.74	4,060.38	
	ลวดผูกเหล็ก	3.86	กก.	30.37	117.36			117.36	
	รวมยอดยกไป				12,727.95		5,626.20	18,354.15	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				12,727.95		5,626.20	18,354.15	
1.1.6	งานคอนกรีต								- ใ้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	5.15	ลบ.ม.	1,815.38	9,358.25	498.00	2,567.18	11,925.43	จากสำนักงานพาณิชย์
1.1.7	งานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาวท่อนละ 3.00 เมตร	3.00	ท่อน	510.00	1,530.00			1,530.00	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน มิถุนายน 2558
	งานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาวท่อนละ 4.00 เมตร	6.00	ท่อน	680.00	4,080.00			4,080.00	
1.1.8	งานทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น	5.55	ลบ.ม.	470.28	2,610.05	99.00	549.45	3,159.50	- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
1.1.9	งานโครงสร้างหลังคา								ของกรมบัญชีกลาง กระ ทรวงการคลัง
	C 75 x 45 x 15 หน้า 2.3 มม.	10.00	ท่อน	485.98	4,859.80			4,859.80	
	C 100 x 50 x 20 หน้า 2.3 มม.	5.28	ท่อน	588.79	3,110.77			3,110.77	
	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา(รวมลวดเชื่อม)	334.16	กก.			8.50	2,840.35	2,840.35	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	128.00	แผ่น	49.77	6,370.56			6,370.56	
	ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่	19.00	แผ่น	31.78	603.82			603.82	
	ขอยึดกระเบื้อง	209.00	อัน	5.00	1,045.00			1,045.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	57.44	ตร.ม.			28.00	1,608.32	1,608.32	
	เชิงชายขนาด 8 "+ ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 6"	30.34	ม.	87.00	2,639.58	69.00	2,093.46	4,733.04	
	ไม้สำเร็จรูปปิดหน้าจั่ว ขนาด 8 นิ้ว ยาวแผ่นละ 3 ม.	4.00	แผ่น	85.00	340.00			340.00	
	รวมยอดยกไป				49,275.79		15,284.95	64,560.74	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				49,275.79		15,284.95	64,560.74	
1.1.2	งานผนัง								- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง จากสำนักงานพาณิชย์
	งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	65.00	ตร.ม.	118.59	7,708.59	60.00	3,900.00	11,608.59	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
	งานผนังตาข่ายเหล็ก (ตามแบบกำหนด)	3.36	ตร.ม.	170.00	571.20	50.00	168.00	739.20	มิถุนายน 2558
	งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	21.00	ม.	56.10	1,178.19	35.00	735.00	1,913.19	
1.2.3	งานฉาบปูน								- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
	งานฉาบปูนเรียบผนัง	130.00	ตร.ม.	79.25	10,302.60	82.00	10,660.00	20,962.60	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
1.2.4	งานตกแต่งผิวพื้น								ของกรมบัญชีกลาง กระ
	งานพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	24.75	ตร.ม.	119.16	2,949.25	82.00	2,029.50	4,978.75	ทางการคลัง
	งานพื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	4.20	ตร.ม.			30.00	126.00	126.00	
1.2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
	บานประตูไม้อัดชนิดใช้ภายในพร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง ( ตามแบบกำหนด แบบที่ 1 )	3.00	ชุด	1,100.00	3,300.00	200.00	600.00	3,900.00	
	บานประตูไม้อัดชนิดใช้ภายในพร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง ( ตามแบบกำหนด แบบที่ 2 )	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	200.00	600.00	3,600.00	
1.2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	โถล้างธรรมดาอ่างของมีฐาน แบบราดน้ำ	1.00	ชุด	1,121.50	1,121.50	105.00	105.00	1,226.50	
	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	607.48	607.48	298.00	298.00	905.48	
	กระจกเงาของอ่างล้างหน้า ขนาด	1.00	บาน	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	ราวพาดผ้าพลาสติก ยาว 0.60 ม.	1.00	อัน	120.00	120.00	130.00	130.00	250.00	
	ตะแกรงกรองผงของรูระบายน้ำทิ้งพื้น ขนาด	1.00	อัน	10.00	10.00	3.00	3.00	13.00	
	รวมค่างานต้นทุน				80,444.59		34,709.45	115,154.05	



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				80,444.59		34,709.45	115,154.05	
	ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2"	1.00	อัน	112.15	112.15	33.65	33.65	145.80	- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	ฝักบัว	1.00	อัน	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	จากสำนักงานพาณิชย์
1.2.7	งานทาสีน้ำพลาสติก								จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก	17.80	ตร.ม.	33.12	589.58	30.00	534.00	1,123.58	มิถุนายน 2558
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายใน	25.28	ตร.ม.	30.08	760.44	30.00	758.40	1,518.84	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล								- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
	งานดินชุดพร้อมกลบดิน	3.84	ลบ.ม.			148.00	568.32	568.32	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
	วงบ่อซีเมนต์ ขนาด ศก.0.80 ม. สูง 0.40 ม.	8.00	ท่อน	120.00	960.00	36.00	288.00	1,248.00	ของกรมบัญชีกลาง กระ
	ฝาปิดวงบ่อซีเมนต์	8.00	ท่อน	90.00	720.00	27.00	216.00	936.00	ทรงกระดิ่ง
	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดธรรมดา ชั้น 8.5 ศก. 4"	1.00	ท่อน	553.27	553.27	165.98	165.98	719.25	
	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดธรรมดา ชั้น 8.5 ศก. 1/2"	2.00	ท่อน	36.45	72.90	10.94	21.87	94.77	
	รวมค่างานต้นทุน				84,462.93		37,365.67	121,828.60	

# สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอรี อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โครงการ : ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่ม

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.นาคอรี กำหนด


สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่จูด หมู่ที่ 6 ตำบลนาคอรี อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคามาแบบ : ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	152,279.65	1.2726	193,791.09	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			193,791.09	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			193,700.00	
ตัวอักษร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				


ขนาดหรือพื้นที่ 24.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา 8,070.83 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณการ

  
( นายชนาวดี ชาวิชัย )

หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอรี


เห็นชอบ



( นายศราวุธ สังกะเพศ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอรี

อนุมัติ



( นายเอกรินทร์ เม็ดโท )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอรี

## ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โครงการ : ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่ม

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม. ตามแบบแปลนรายละเอียด อบต.นาคอเรือ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่งูค หมู่ที่ 6 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	152,279.65	1.2726	193,791.09	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			193,791.09	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			193,700.00	
ตัวอักษร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือพื้นที่ 24.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา 8,070.83 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

*Signature*

( นายศราวุธ สังกะเพศ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

*Signature*

( นางสาวน้ำฝน สักดีแสน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

*Signature*

( นายธนาวุฒิ ยาวิจัย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่ม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่จูด หมู่ที่ 6 ตำบลนาค้อเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								จากสำนักงานพาณิชย์
1.1.1	งานขุดดินฐานรากและกลบคืน	6.60	ลบ.ม.			148.00	976.80	976.80	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
1.1.2	งานทรายหยาบรองกันฐานราก	0.37	ลบ.ม.	470.28	174.00	99.00	36.63	210.63	มิถุนายน 2558
1.1.3	งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	0.31	ลบ.ม.	1,546.19	479.32	398.00	123.38	602.70	
1.1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต								- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	32.20	ตร.ม.			133.00	4,282.60	4,282.60	ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
	ไม้แบบ	22.54	ลบ.ฟ.	467.29	10,532.72			10,532.72	ของกรมบัญชีกลาง กระ
	ไม้คร่าว+ไม้ค้ำยันแบบ	9.66	ลบ.ฟ.	614.30	5,934.14			5,934.14	ทรวงการคลัง
	ตะปูตอกไม้	7.00	กก.	32.39	226.73			226.73	
1.1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4 มม.	48.00	ตร.ม.	25.7	1,233.60	5.00	240.00	1,473.60	
	ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.05	ตัน	21728.98	1,086.45	3,401.00	170.05	1,256.50	
	รวมยอดยกไป				19,666.96		5,829.46	25,496.42	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				19,666.96		5,829.46	25,496.42	
1.1.6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 คก. 12 มม. ลวดผูกเหล็ก	0.26 6.00	ตัน กก.	21,182.34 30.37	5,507.41 182.22	3,401.00	884.26	6,391.67 182.22	- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง จากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ เดือน มิถุนายน 2558
1.1.7	งานคอนกรีต งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	8.82	ลบ.ม.	1,815.38	16,011.67	498.00	4,392.36	20,404.03	
1.1.8	งานทราบดีดน้ำอัดแน่น งานโครงสร้างหลังคา	3.00	ลบ.ม.	470.28	1,410.84	99.00	297.00	1,707.84	- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
	C 100 x 50 x 20 หนา 2.3 มม. ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา(รวมลวดเชื่อม)	18.00 423.00	ท่อน กก.	588.79	10,598.22	8.50	3,595.50	10,598.22 3,595.50	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ ของกรมบัญชีกลาง กระ ทรวงการคลัง
1.2	หลังคากันสาดเหล็ก (Matal Sheet) ตามแบบกำหนด	1.00	ชุด	5,760.00	5,760.00			5,760.00	
1.2.1	งานสถาปัตยกรรม กระบี่อลูมิเนียม สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ครอบปรับองศา ขอยึดกระบี่อง	128.00 18.00	แผ่น คู่	49.77 31.78	6,370.56 572.04			6,370.56 572.04	
	ค่าแรงมุงหลังคา	57.44	ตร.ม.			28.00	1,608.32	1,608.32	
	เชิงชายขนาด 8" + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 6" ไม้สำเร็จรูปปิดหน้าจั่ว ขนาด 8 นิ้ว ยาวแผ่นละ 3 ม.	23.18 10.00	ม. แผ่น	87.00 85.00	2,016.66 850.00	69.00	1,599.42	3,616.08 850.00	
1.2.2	งานฝ้าเพดานและเพดาน ฝ้าเพดานที่บาร์	24.00	ตร.ม.	160.00	3,840.00	65.00	1,560.00	5,400.00	
	ฝ้าเพดานกระบี่องแผ่นเรียบโครงคร่าไม้	32.96	ตร.ม.	376.45	12,407.74	65.00	2,142.40	14,550.14	
	รวมยอดยกไป				85,194.32		21,908.72	107,103.04	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดขงกมา				85,194.32		21,908.72	107,103.04	
1.2.3	งานผนัง								- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง จากสำนักงานพาณิชย์
	งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก	48.08	ตร.ม.	118.59	5,701.98	60.00	2,884.80	8,586.78	
	งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	19.00	ม.	56.10	1,065.98	35.00	665.00	1,730.98	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน มิถุนายน 2558
	งานผนังตาข่ายเหล็ก(ตามแบบกำหนด)	5.20	ตร.ม.	150.00	780.00	50.00	260.00	1,040.00	
1.2.4	งานฉาบปูน								- ให้ค่าแรงงานจากบัญชี
	งานฉาบปูนเรียบผนัง	96.16	ตร.ม.	79.25	7620.75	82.00	7,885.12	15,505.87	ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ ของกรมบัญชีกลาง กระ ทรวงการคลัง
1.2.5	งานตบแต่งผิวพื้น								
	งานพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	24.00	ตร.ม.	119.16	2859.88	82.00	1,968.00	4,827.88	
	งานพื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	24.00	ตร.ม.			30.00	720.00	720.00	
1.2.6	งานประตู - หน้าต่าง								
	ประตูไม้เนื้อแข็ง 1.00 x 2.00 ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	2,050.00	2050.00	260.00	260.00	2,310.00	
	หน้าต่างบานเปิด วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" ขนาด 0.50 x 1.10 ม. บานไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์บานเปิด ครบชุด (ขนาดตามแบบ)	2.00	ชุด	2,010.00	4020.00	255.75	511.50	4,531.50	
1.2.7	งานทาสีน้ำพลาสติก								
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทากายนอก	48.08	ตร.ม.	33.12	1592.518123	30.00	1,442.40	3,034.92	
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทากายใน	48.08	ตร.ม.	30.08	1446.282803	30.00	1,442.40	2,888.68	
	รวมค่างานต้นทุน				112,331.71		39,947.94	152,279.65	

## สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ อำเภอหนอง จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โครงการ : ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่ม

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม. ตามแบบแปลนรายละเอียด  
ที่ อบต.นาคอเรือ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่ทุ่งทอง หมู่ที่ 10 ตำบลนาคอเรือ อำเภอหนอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาตามแบบ : ประ.4

จำนวน

3

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	152,279.65	1.2726	193,791.09	
	เงินในใจ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			193,791.09	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			193,700.00	
ตัวอักษร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือพื้นที่

24.00

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา

8,070.83 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณการ

( นายชนมวุฒิ ยาวิชัย )

หัวหน้าส่วน โยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ


เห็นชอบ

F S n c

( นายศรราช สังกะเพศ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

อนุมัติ



( นายเอกรินทร์ เม็ดโท )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

# ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โครงการ : ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่ม

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 3.00 ม. ตามแบบแปลนรายละเอียด อบต.นาค้อเรือ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ใหม่บุงทอง หมู่ที่ 10 ตำบลนาค้อเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	152,279.65	1.2726	193,791.09	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย                      0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก                    0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้                              7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม                              7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			193,791.09	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			193,700.00	
ตัวอักษร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือพื้นที่                              24.00                              ตารางเมตร      เฉลี่ยราคา                              8,070.83 บาท/ตารางเมตร

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



( นายศราวุธ สังกะเพชร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
( นายณวูฒิ ยาวิชัย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



( นางสาวสายชนตรี แสงจันทร์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่ม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่ทุ่งทอง หมู่ที่ 10 ตำบลนาค้อเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

คำนวณราคาทางเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง จากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ เดือน มิถุนายน 2558
1.1.1	งานขุดดินฐานรากและกลบคืน	6.60	ลบ.ม.			148.00	976.80	976.80	
1.1.2	งานทรายหยาบรองกันฐานราก	0.37	ลบ.ม.	470.28	174.00	99.00	36.63	210.63	
1.1.3	งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	0.31	ลบ.ม.	1,546.19	479.32	398.00	123.38	602.70	
1.1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต								- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี ค่าแรงงานค่าดำเนินการ ของกรมบัญชีกลาง กระ ทรวงการคลัง
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	32.20	ตร.ม.			133.00	4,282.60	4,282.60	
	ไม้แบบ	22.54	ลบ.ฟ.	467.29	10,532.72			10,532.72	
	ไม้คร่าว+ไม้ค้ำยันแบบ	9.66	ลบ.ฟ.	614.30	5,934.14			5,934.14	
	ตะปุดอกไม้	7.00	กก.	32.39	226.73			226.73	
1.1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	48.00	ตร.ม.	25.7	1,233.60	5.00	240.00	1,473.60	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.05	ตัน	21728.98	1,086.45	3,401.00	170.05	1,256.50	
	รวมยอดยกไป				19,666.96		5,829.46	25,496.42	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				19,666.96		5,829.46	25,496.42	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อข้อย SD 30 ศก. 12 มม.	0.26	ตัน	21,182.34	5,507.41	3,401.00	884.26	6,391.67	- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	30.37	182.22			182.22	จากสำนักงานพาณิชย์
1.1.6	งานคอนกรีต								จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	8.82	ลบ.ม.	1,815.38	16,011.67	498.00	4,392.36	20,404.03	มิถุนายน 2558
1.1.7	งานทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	470.28	1,410.84	99.00	297.00	1,707.84	
1.1.8	งานโครงสร้างหลังคา								- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
	C 100 x 50 x 20 หน้า 2.3 มม.	18.00	ท่อน	588.79	10,598.22			10,598.22	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา(รวมลวดเชื่อม)	423.00	กก.			8.50	3,595.50	3,595.50	ของกรมบัญชีกลาง กระ
	หลังคากันสาดเหล็ก (Matal Sheet) ตามแบบกำหนด	1.00	ชุด	5,760.00	5,760.00			5,760.00	ทรงภาคคลัง
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	128.00	แผ่น	49.77	6,370.56			6,370.56	
	ครอบสันโค้งสีเทาซีเมนต์	18.00	คู่	31.78	572.04			572.04	
	ขอยึดกระเบื้อง								
	ค่าแรงมุงหลังคา	57.44	ตร.ม.			28.00	1,608.32	1,608.32	
	เชิงชายขนาด 8 "+ ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 6"	23.18	ม.	87.00	2,016.66	69.00	1,599.42	3,616.08	
	ไม้สำเร็จรูปปิดหน้าจั่ว ขนาด 8 นิ้ว ยาวแผ่นละ 3 ม.	10.00	แผ่น	85.00	850.00			850.00	
1.2.2	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	ฝ้าเพดานทีบาร์	24.00	ตร.ม.	160.00	3,840.00	65.00	1,560.00	5,400.00	
	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบโครงคร่าไม้	32.96	ตร.ม.	376.45	12,407.74	65.00	2,142.40	14,550.14	
	รวมยอดยกไป				85,194.32		21,908.72	107,103.04	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				85,194.32		21,908.72	107,103.04	
1.2.3	งานผนัง								- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก	48.08	ตร.ม.	118.59	5,701.98	60.00	2,884.80	8,586.78	จากสำนักงานพาณิชย์
	งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	19.00	ม.	56.10	1,065.98	35.00	665.00	1,730.98	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
	งานผนังตาข่ายเหล็ก(ตามแบบกำหนด)	5.20	ตร.ม.	150.00	780.00	50.00	260.00	1,040.00	มิถุนายน 2558
1.2.4	งานฉาบปูน								
	งานฉาบปูนเรียบผนัง	96.16	ตร.ม.	79.25	7620.75	82.00	7,885.12	15,505.87	- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
1.2.5	งานตกแต่งผิวพื้น								ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
	งานพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	24.00	ตร.ม.	119.16	2859.88	82.00	1,968.00	4,827.88	ของกรมบัญชีกลาง กระ
	งานพื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	24.00	ตร.ม.			30.00	720.00	720.00	หลวงการคลัง
1.2.6	งานประตู - หน้าต่าง								
	ประตูไม้เนื้อแข็ง 1.00 x 2.00 ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	2,050.00	2,050.00	260.00	260.00	2,310.00	
	หน้าต่างบานเปิด วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" ขนาด	2.00	ชุด	2,010.00	4,020.00	255.75	511.50	4,531.50	
	0.50 x 1.10 ม. บานไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์บานเปิด								
	ครบชุด (ขนาดตามแบบ)								
1.2.7	งานทาสีน้ำพลาสติก								
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาทภายนอก	48.08	ตร.ม.	33.12	1592.52	30.00	1,442.40	3,034.92	
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาทภายใน	48.08	ตร.ม.	30.08	1446.28	30.00	1,442.40	2,888.68	
	รวมค่างานต้นทุน				112,331.71		39,947.94	152,279.65	



## ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โครงการ : ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 2.80 ม. ตามแบบแปลนรายละเอียด  
ที่ อบต.นาคอเรือ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคอเรือ อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	70,369.42	1.2726	89,552.13	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			89,552.13	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			89,500.00	
ตัวอักษร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือพื้นที่ 18.00 ตารางเมตร เดลิยราคา 4,972.22 บาท/ตารางเมตร

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



( นายศราวุธ สังกะเทศ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



( นายบุญชัย หมั่นแข็ง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



( นายธนาวุฒิ ยาวิชัย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาค้อเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 2.80 ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.นาค้อเรือกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								- ให้ราคาวัสดุก่อสร้าง
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								จากสำนักงานพาณิชย์
1.1.1	งานขุดดินฐานรากและกลบคืน	6.60	ลบ.ม.			148.00	976.80	976.80	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
1.1.2	งานทรายหยาบรองกันฐานราก	0.38	ลบ.ม.	470.28	176.36	99.00	37.13	213.48	มิถุนายน 2558
1.1.3	งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	0.32	ลบ.ม.	1,546.19	487.05	398.00	125.37	612.42	
1.1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต								- ให้ค่าแรงงานจากบัญชี
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	30.36	ตร.ม.			133.00	4,037.88	4,037.88	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
	ไม้แบบ	15.18	ลบ.พ.	467.29	7,093.46			7,093.46	ของกรมบัญชีกลาง กระ
	ไม้คร่าว+ไม้ค้ำยันแบบ	4.55	ลบ.พ.	614.30	2,797.52			2,797.52	ทรงวงการคลัง
	ตะปูตอกไม้	6.07	กก.	32.39	196.68			196.68	
1.1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมมีข้อข้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	18.00	ตร.ม.	25.7	462.60	5.00	90.00	552.60	
	รวมยอดยกไป				11,213.67		5,267.18	16,480.84	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				11,213.67		5,267.18	16,480.84	
1.1.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 คก. 6 มม.	0.04	ตัน	21,728.98	788.12	3,401.00	123.36	911.47	- ใ้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 คก. 12 มม.	0.16	ตัน	21,182.34	3,493.68	3,401.00	560.94	4,054.62	จากสำนักงานพาณิชย์
	ลวดผูกเหล็ก	3.30	กก.	30.37	100.18			100.18	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
	งานคอนกรีต								มิถุนายน 2558
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	4.20	ลบ.ม.	1,815.38	7,622.70	498.00	2,091.08	9,713.77	
1.1.7	งานทรายหยาบรัดน้ำอัดแน่น	2.25	ลบ.ม.	470.28	1,058.13	99.00	222.75	1,280.88	- ใ้ค่าแรงงานจากบัญชี
1.1.8	งานโครงสร้างหลังคา								ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
	C 75 x 45 x 15 หนา 2.3 มม.	10.67	ท่อน	485.98	5,183.79			5,183.79	ของกรมบัญชีกลาง กระ
	C 100 x 50 x 20 หนา 2.3 มม.	5.95	ท่อน	588.79	3,503.30			3,503.30	ทางกรมคลัง
	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา(รวมลวดเชื่อม)	363.83	กก.			8.50	3,092.51	3,092.51	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	101.59	แผ่น	49.77	5,055.99			5,055.99	
	ครอบสันโค้ง	18.78	แผ่น	31.78	596.76			596.76	
	ขอยึดกระเบื้อง	190.00	อัน						
	ค่าแรงมุงหลังคา	45.76	ตร.ม.			28.00	1,281.28	1,281.28	
	เชิงชายขนาด 8 "+ ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 6"	27.44	ม.	87.00	2,387.28	69.00	1,893.36	4,280.64	
1.2.2	งานผนัง								
	งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก	12.48	ตร.ม.	118.59	1,480.05	60.00	748.80	2,228.85	
	งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	15.60	ม.	56.10	875.23	35.00	546.00	1,421.23	
	รวมยอดยกไป				43,358.87		15,827.25	59,186.12	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				43,358.87		15,827.25	59,186.12	
1.2.3	งานฉาบปูน								
	งานฉาบปูนเรียบผนัง	24.96	ตร.ม.	79.25	1978.10	82.00	2,046.72	4,024.82	
1.2.4	งานตักแต่งผิวพื้น								
	งานพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	18.00	ตร.ม.	119.16	2144.91	82.00	1,476.00	3,620.91	
1.2.5	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	ประตู่เหล็ก (ตามแบบแปลนที่กำหนด)	2.00	ชุด	800.00	1600.00	200.00	400.00	2,000.00	
1.2.6	งานทาสีน้ำพลาสติก								
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทากายนอก	12.48	ตร.ม.	33.12	413.37	30.00	374.40	787.77	
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทากายใน	12.48	ตร.ม.	30.08	375.41	30.00	374.40	749.81	
	รวมค่างานต้นทุน				49,870.65		20,498.77	70,369.42	