

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภท : งานชลประทาน

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

สถานที่ดำเนินการ : บ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	109,292.03	1.3375	146,178.09	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	อื่นๆ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0..... %				
	เงินประกันผลงาน0..... %				
	คอกเบี้ยเงินกู้6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7..... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			146,178.09	
	คิดเป็นเงินเพียง			146,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานฯ


(นายศราวุธ สังกะเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายธนาวุฒิ ยาวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นางสาวปวีตา แสงจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

สรุปผลการประมาณราคางานปรับปรุงคลองส่งน้ำทุ่งนาตาล

ประเภท : งานชลประทาน

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

สถานที่ดำเนินการ : บ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอชอศ จังหวัดเชียงใหม่


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการ เมื่อ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	109,292.03	1.3375	146,178.09	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	อื่นๆ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0..... %				
	เงินประกันผลงาน0..... %				
	คอกเบี้ยเงินกู้6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7..... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			146,178.09	
	คิดเป็นเงินเพียง			146,000.00	
	ตัวอักษร				(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)




ประมาณการ

(นายธนาวุฒิ ชาวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

(ลงชื่อ)




ตรวจ เห็นชอบ

(นายศราวุธ สังกะเพศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายเอกรินทร์ เม็ดไธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

โครงการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำทุ่งนาศาล

สถานที่ดำเนินการ : บ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 0.40 เมตร ยาว 105 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.นาคอเรือ กำหนด

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการ โดย นายชนาวุฒิ ยาวิจัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อ วันที่ เดือน 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทรายหยาบรองพื้น	7.48	ลบ.ม.	514.02	3,845.51			3,845.51	- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจาก
2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	6.28	ลบ.ม.			398.00	2,501.13	2,501.13	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	32.68	ถุง	127.57	4,168.76			4,168.76	เชียงใหม่ เคมี น.ค. 2561
	- ทรายหยาบ	3.90	ลบ.ม.	514.02	2,002.74			2,002.74	
	- หิน 3/4"	6.47	ลบ.ม.	385.37	2,494.41			2,494.41	- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชีค่า
3	งานคอนกรีต 1:2:4	16.98	ลบ.ม.			436.00	7,402.63	7,402.63	แรงงาน/ค่าเนิบบการของ
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	116.13	ถุง	127.57	14,815.14			14,815.14	ของกรมบัญชีกลาง และ
	- ทรายหยาบ	9.68	ลบ.ม.	514.02	4,974.55			4,974.55	และเอกสารการคำนวณ
	- หิน 3/4"	18.51	ลบ.ม.	385.37	7,131.87			7,131.87	หาดำรงเงินต้นทุนก่อสร้าง
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	31.50	ตร.ม.			133.000	4,189.500	4,189.50	ชลประทาน
	- ไม้แบบขนาด 1" x 6"	15.75	ลบ.ฟ.	467.29	7,359.818			7,359.82	
	- ไม้ไม้อัดขนาด 1 1/2" x 3"	9.45	ลบ.ฟ.	614.30	5,805.135			5,805.14	
	- ตะปูตอกไม้	6.30	กก.	32.39	204.066			204.07	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.54			4,100.00	2,204.28	2,204.28		
	- เหล็ก RB สก. 6 มม. SR.24	168.00	เส้น	43.73	7,345.92			7,345.92	
	- เหล็ก RB สก. 9 มม. SR.24	33.60	เส้น	98.05	3,294.52			3,294.52	
	รวมยอดยกไป				63,442.46		16,297.54	79,740.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				63,442.46		16,297.54	79,740.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 28	10.75	กก.	30.37	326.56			326.56	
5	งานก่อกำแพงคานกรีตบล็อก	168.00	ตร.ม.			65.00	10,920.00	10,920.00	
	- คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 6 ซม.	2,184.00	ก้อน	5.81	12,689.04			12,689.04	
	- ปูนซีเมนต์ผสม หนักถุงละ 40 กก.	28.35	ถุง	106.73	3,025.77			3,025.77	
	- ทรายหยาบ	5.04	ลบ.ม.	514.02	2,590.66			2,590.66	
	รวมค่างานต้นทุน				82,074.49		27,217.54	109,292.03	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ

(นายธนาวุฒิ ยาวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาคยเรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำทุ่งนาตาล บ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอสอด จังหวัด
เชียงใหม่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 146,000 บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงคลองส่งน้ำดินเป็นคลองส่งน้ำก่อด้วยคอนกรีตบล็อก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 0.40 เมตร
ยาว 105.00 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 146,000 บาท

5.บัญชีการประมาณราคากลาง

5.1 ปร.4.....

5.2 ปร.5.....

5.3

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายศราวุธ..... สังกะเพศ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ..... ประธานกรรมการ

6.2 นายธนาวุฒิ..... ยาวิชัย..... ผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการ

6.3 นางสาวปวีรศา แสงจันทร์..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ..... กรรมการ