

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลาย
..ดวงจันทร์..หมู่ที่..9...ตำบลนาคอเรือ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..2,015,000.....บาท
- 3.ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาคอเรือ
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ กำหนด
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นเงิน 2,020,500 บาท
- 5.บัญชีการประมาณราคากลาง
 - 5.1 ปร.4.....
 - 5.2 ปร.5.....
 - 5.3
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายศราวุธ...สังกะเพศ.....ปลัด อบต.นาคอเรือ.....ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายธนาวุฒิ ยาวิชัย.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....กรรมการ
 - 6.3 นายบุญชัย หมื่นเป็ง.....นิติกร.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

ประเภทงาน : งานอาคาร

โครงการ : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ สด.ศพด.1

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ลาวดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาค้อเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

แบบเลขที่

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4

จำนวน


6

แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,540,160.02	1.3041	2,008,522.69	Factor F
2	ค่า Boring Test	12,000.00		12,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,020,522.69	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			2,020,500.00	
ตัวอักษร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ


(นายศราวุธ สังกะเพศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นายรณาวดี ยาวีชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นายบุญชัย หมั่นเป็ง)

นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตามแบบที่ สก.ศพด. 1

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาค้อเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ สก.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								- ใช้ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง
1.1	งานปรับพื้นที่และวางผังก่อสร้าง	1.00	ตร.ม.			6,000.00	6,000.00	6,000.00	จากสำนักงานพาณิชย์
1.2	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	6.00	ลบ.ม.			148.00	888.00	888.00	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
1.3	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	22.00	ต้น	4,980.00	109,560.00	1,450.00	31,900.00	141,460.00	กันยายน 2559
1.4	งานสกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ	22.00	ต้น			180.00	3,960.00	3,960.00	
2	งานโครงสร้าง								- ให้ค่าแรงงานจากบัญชี
2.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	49.00	ลบ.ม.	1,845.18	90,413.59	498.00	24,402.00	114,815.59	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
2.2	งานคอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,572.31	3,144.62	398.00	796.00	3,940.62	ของกรมบัญชีกลาง กระ
2.3	ทรายหยาบ	42.00	ลบ.ม.	514.02	21,588.84	99.00	4,158.00	25,746.84	ทรงการคลัง ฉบับปรับ
2.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2.66	ต้น						ปรุง เดือน ตุลาคม 2559
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 6 มม.	0.91	ต้น	21,915.89	19,996.50	4,100.00	3,740.92	23,737.42	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม.	0.02	ต้น	21,261.69	530.48	4,100.00	102.30	632.77	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 12 มม.	1.54	ต้น	21,799.07	33,488.60	3,300.00	5,069.59	38,558.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. 16 มม.	0.19	ต้น	21,028.04	3,986.92	3,300.00	625.68	4,612.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	80.00	กก.	30.37	2,429.60			2,429.60	
	รวมยอดยกไป				285,139.15		81,642.49	366,781.64	


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				285,139.15		81,642.49	366,781.64	
2.5	งานแบบหล่อคอนกรีต	230.00	ตร.ม.			133.00	30,590.00	30,590.00	- ให้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	- ไม้แบบ	138.00	ลบ.ฟ.	467.29	64,486.02			64,486.02	จากสำนักงานพาณิชย์
	- ไม้เคร่ายึดแบบ	50.00	ลบ.ฟ.	614.30	30,715.00			30,715.00	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
	- ตะปู	50.00	กก.	32.39	1,619.57			1,619.57	กันยายน 2559
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	ค่าแรงมุงหลังคา	276.00	ตร.ม.			50.00	13,800.00	13,800.00	- ให้ค่าแรงงานจากบัญชี
3.2	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หนา 4 มม. สีแดง	615.000	แผ่น	57.00	35,055.00			35,055.00	ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
3.3	ครอบสันหลังคาลอนคู่สีสีแดง	215.00	แผ่น	59.00	12,685.00			12,685.00	ของกรมบัญชีกลาง กระ
3.4	ครอบตามทาง	4.00	แผ่น	59.00	236.00				ทรงการคลัง ฉบับปรับ
3.5	ครอบหางมน	8.00	แผ่น	59.00	472.00			472.00	ปรุง เดือน ตุลาคม 2559
3.6	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด ศก. 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม.	38.00	ท่อน	560.00	21,280.00			21,280.00	
3.7	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม.	34.00	ท่อน	450.00	15,300.00			15,300.00	
3.8	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	62.00	ท่อน	612.15	37,953.30			37,953.30	
3.9	เชิงชายไม้สำเร็จรูป	86.00	เมตร	45.00	3,870.00	73.00	6,278.00	10,148.00	
3.10	ปิดลอนไม้สำเร็จรูป	86.00	เมตร	45.00	3,870.00			3,870.00	
3.11	แผ่นปิดกันนกยาว 0.60 ม./แผ่น	19.00	แผ่น	45.00	855.00			855.00	
3.12	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16.00	เมตร	150.00	2,400.00			2,400.00	
3.13	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา(รวมลวดเชื่อม)	3,300.00	กก.			10.00	33,000.00	33,000.00	
3.14	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องมุงหลังคา	615.00	อัน	5.00	3,075.00			3,075.00	
	รวมยอดยกไป				519,011.04		165,310.49	684,085.53	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				519,011.04		165,310.49	684,085.53	
4	งานพื้น								ให้ราคาวัสดุก่อสร้าง
4.1	พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12"x12" (รวมปูนทราย, ยานแนว)	120.00	ตร.ม.	289.40	34,727.79	158.00	18,960.00	53,687.79	จากสำนักงานพาณิชย์
4.2	พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 8"x8" (รวมปูนทราย, ยานแนว)	72.00	ตร.ม.	296.40	21,340.68	158.00	11,376.00	32,716.68	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
4.3	พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวหยวน ขนาด 8"x8" (รวมปูนทราย, ยานแนว)	24.00	ตร.ม.	296.40	7,113.56	158.00	3,792.00	10,905.56	กันยายน 2559
4.4	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.00	ตร.ม.	123.97	12,273.35	82.00	8,118.00	20,391.35	
5	งานผนัง								ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
5.1	ผนังก่ออิฐทูลมอญครึ่งแผ่น	252.00	ตร.ม.	357.39	90,062.26	89.00	22,428.00	112,490.26	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
5.2	งานฉาบปูนเรียบรวมโครงสร้าง	355.00	ตร.ม.	79.91	28,366.33	82.00	29,110.00	57,476.33	ของกรมบัญชีกลาง กระ
5.3	งานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	77.00	ตร.ม.	243.95	18,784.53	166.00	12,782.00	31,566.53	ทรงการคลัง ฉบับปรับ
5.4	งานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4"x4"	42.00	ตร.ม.	388.56	16,319.64	201.00	8,442.00	24,761.64	ปรุง เดือน ตุลาคม 2559
5.5	งานฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.00	ตร.ม.	79.91	2,876.59	113.00	4,068.00	6,944.59	
5.6	งานเสาเดิน, ทับหลัง คสล.	131.00	ม.	56.66	7,421.99	44.00	5,764.00	13,185.99	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าซีไลท์	120.00	ตร.ม.	253.69	30,442.80	75.00	9,000.00	39,442.80	
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าซีไลท์	42.00	ตร.ม.	276.30	11,604.60	76.00	3,192.00	14,796.60	
6.3	ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลง โครงคร่าไม้ เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	86.00	ตร.ม.	550.00	47,300.00	112.00	9,632.00	56,932.00	
	รวมยอดยกไป				847,645.14		311,974.49	1,159,383.63	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				847,645.14		311,974.49	1,159,383.63	
7	งานทาสี								- ใ้ราคาวัสดุก่อสร้าง
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	553.00	ตร.ม.	30.08	16,634.66	30.00	16,590.00	33,224.66	จากสำนักงานพาณิชย์
7.2	ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.00	ตร.ม.	38.45	4,152.60	35.00	3,780.00	7,932.60	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กันยายน 2559
8	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
8.1	ป.1 พร้อมมุ้งลวด	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
8.2	ป.2	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00			9,000.00	- ใ้ค่าแรงงานจากบัญชี
8.3	ป.3	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00			3,000.00	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
8.4	ป.4	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00			10,000.00	ของกรมบัญชีกลาง กระ
8.5	น.1	2.00	ชุด	5,800.00	11,600.00			11,600.00	ทรงการคลัง ฉบับปรับ
8.6	น.2 พร้อมมุ้งลวด	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00			24,000.00	ปรุง เดือน ตุลาคม 2559
8.7	น.3 พร้อมมุ้งลวด	7.00	ชุด	7,000.00	49,000.00			49,000.00	
8.8	น.4	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00			6,000.00	
9	งานสุกัณฑ์								
9.1	โถ้วมธรรมดานั่งยอง แบบราคาหน้า เคลือบขาว (สำหรับเด็ก)	4.00	ชิ้น	1,355.14	5,420.56	150.00	600.00	6,020.56	
9.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชิ้น	607.48	1,214.96	450.00	900.00	2,114.96	
9.3	สายฉีดชำระ	4.00	ชิ้น	120.00	480.00	35.00	140.00	620.00	
9.4	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมถือ	5.00	ชิ้น	350.00	1,750.00	70.00	350.00	2,100.00	
9.5	กระจกเผา	2.00	ชิ้น	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	รวมยอดยกไป				997,597.92		334,474.49	1,331,836.41	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				997,597.92		334,474.49	1,331,836.41	
9.6	ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	7.00	ชิ้น	180.00	1,260.00	75.00	525.00	1,785.00	- ใ้ราคาวัสดุก่อสร้าง
9.7	ที่วางสบู่	3.00	ชิ้น	220.00	660.00	70.00	210.00	870.00	จากสำนักงานพาณิชย์
9.8	สติกเกอร์	2.00	ชิ้น	60.00	120.00	35.00	70.00	190.00	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
10	งานระบบไฟฟ้า								กันยายน 2559
10.1	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์	18.00	ชุด	350.00	6,300.00	150.00	2,700.00	9,000.00	
10.2	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์	20.00	ชุด	220.00	4,400.00	135.00	2,700.00	7,100.00	- ใ้ค่าแรงงานจากบัญชี
10.3	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
10.4	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	19.00	ชุด	68.00	1,292.00	90.00	1,710.00	3,002.00	ของกรมบัญชีกลาง กระ
10.5	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7.00	ชุด	68.00	476.00	90.00	630.00	1,106.00	ทรงการคลัง ฉบับปรับ
10.6	เต้ารับโทรศัพท์	1.00	ชุด	280.00	280.00	90.00	90.00	370.00	ปรุง เดือน ตุลาคม 2559
10.7	เต้ารับโทรศัพท์	1.00	ชุด	220.00	220.00	90.00	90.00	310.00	
10.8	พัดลมเพดาน ขนาด 18 นิ้ว	9.00	ตัว	1,550.00	13,950.00	400.00	3,600.00	17,550.00	
10.9	สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ (เหมาจ่าย)	1.00	แห่ง	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
10.10	ถังดับเพลิงแบบมือถือ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00			5,000.00	
10.11	ไฟฉุกเฉิน	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
11	งานระบบสุขาภิบาล								
11.1	งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.00	เหมารวม	6,000.00	6,000.00			6,000.00	
11.2	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.30 ม.	40.00	เมตร	264.02	10,560.80	100.00	4,000.00	14,560.80	
	รวมยอดยกไป				1,073,616.72		351,799.49	1,425,180.21	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				1,073,616.72		351,799.49	1,425,180.21	
11.3	ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
11.4	ถังดักขยะและไขมัน	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00			1,800.00	
11.5	ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1,600 ลิตร	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00			13,500.00	
12	งานอื่นๆ								
12.1	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
12.2	งานวางสแตนเลส	10.00	เมตร	850.00	8,500.00	240.00	2,400.00	10,900.00	
12.3	ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	10,500.00	42,000.00	650.00	2,600.00	44,600.00	
12.4	งานก่อสร้างลานคอนกรีต หน้า 0.10 เมตร	147.00	ตร.ม.						
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	15.44	ลบ.ม.	1,845.18	28,480.28	498.00	7,686.63	36,166.91	
	ตะแกรงเหล็กฉีก 4 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	147.00	ตร.ม.	25.70	3,777.90	5.00	735.00	4,512.90	
	รวมยอดยกไป				1,175,174.90		365,221.12	1,540,160.02	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ

(นายธนาวุฒิ ยาวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาคอเรือ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

ประเภทงาน : งานอาคาร

โครงการ : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ ศก.ศพด.1

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

แบบเลขที่

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4

จำนวน

6


แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,540,160.02	1.3041	2,008,522.69	Factor F
2	ค่า Boring Test	12,000.00		12,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,020,522.69	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			2,020,500.00	
ตัวอักษร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองด้านสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)				


ใช้ Factor F ของกรมบัญชีกลางฉบับปรับปรุง เดือน กันยายน 2559 ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

(ลงชื่อ).....



ประมาณการ

(ลงชื่อ).....



ตรวจ/เห็นชอบ


(นายธนาวุฒิ ยาวิชัย)

(นายศราวุธ สังกะเพศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาคอเรือ

ปลัด อบต.นาคอเรือ

(ลงชื่อ).....



อนุมัติ

(นายเอกรินทร์ เม็ดโท)

นายก อบต.นาคอเรือ