

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				105,501.58		35,427.07	140,928.65	
1.2.4	งานฉาบปูน							-	- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	งานฉาบปูนเรียบผนัง	57.60	ตร.ม.	79.25	4,564.84	82.00	4,723.20	9,288.04	จากสำนักงานพาณิชย์
1.2.5	งานตกแต่งผิวพื้น								จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
	งานพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	40.00	ตร.ม.	119.16	4,766.47	82.00	3,280.00	8,046.47	กรกฎาคม 2558
	งานพื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	32.00	ตร.ม.			30.00	960.00	960.00	
1.2.6	งานประตู - หน้าต่าง								- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
	ประตูม้วนเหล็กลอนเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบกำหนด)	1.00	ชุด	10,800.00	10,800.00	500.00	500.00	11,300.00	ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
1.2.7	งานทาสีน้ำพลาสติก								ของกรมบัญชีกลาง กระ
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาสีภายนอก	28.80	ตร.ม.	33.12	953.92	30.00	864.00	1,817.92	ทรวงการคลัง
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาสีภายใน	28.80	ตร.ม.	30.08	866.33	30.00	864.00	1,730.33	
	รวมค่างานต้นทุน				127,453.14		46,618.27	174,071.41	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างโรงเก็บของ

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม.


สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	174,071.41	1.2726	221,523.27	
	เลื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			221,523.27	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			221,500.00	
ตัวอักษร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)				


ขนาดหรือพื้นที่ 40.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา 5,537.50 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ

(นายศราวุธ สังกะเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นายบุญชัย หมั่นเป็ง)



นิติกร อบต.นาคอเรือ

ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นายชนาวุฒิ ยาวิชัย)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.นาคอเรือ

อนุมัติ

ลงชื่อ  

(นายเอกรินทร์ เม็ดโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างโรงเก็บของ

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 3.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาค้อเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง จากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กรกฎาคม 2558
1.1.1	งานขุดดินฐานรากและกลับดิน	8.00	ลบ.ม.			148.00	1,184.00	1,184.00	
1.1.2	งานทรายหยาบรองกันฐานราก	0.50	ลบ.ม.	470.28	235.14	99.00	49.50	284.64	
1.1.3	งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	0.40	ลบ.ม.	1,545.19	618.08	398.00	159.20	777.28	
1.1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต								- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	60.80	ตร.ม.			133.00	8,086.40	8,086.40	ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
	ไม้แบบ	17.02	ลบ.พ.	467.29	7,955.14			7,955.14	ของกรมบัญชีกลาง กระ
	ไม้คร่าว+ ไม้ค้ำยันแบบ	10.94	ลบ.พ.	614.30	6,722.90			6,722.90	ทรงการคลัง
	ตะปูตอกไม้	12.16	กก.	32.39	393.88			393.88	
1.1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	72.00	ตร.ม.	25.70	1,850.40	5.00	360.00	2,210.40	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.09	ตัน	21,728.98	1,955.61	3,401.00	306.09	2,261.70	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ศก. 12 มม.	0.37	ตัน	21,182.34	7,837.47	3,401.00	1,258.37	9,095.84	
	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	30.37	273.33			273.33	
	รวมยอดยกไป				27,841.95		11,403.56	39,245.51	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				27,841.95		11,403.56	39,245.51	
1.1.6	งานคอนกรีต								- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	13.61	ลบ.ม.	1,814.09	24,689.83	498.00	6,777.78	31,467.61	จากสำนักงานพาณิชย์
1.1.7	งานทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น	10.00	ลบ.ม.	470.28	4,702.80	99.00	990.00	5,692.80	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
1.1.8	งานโครงสร้างหลังคา								กรกฎาคม 2558
	C 100 x 50 x 20 หน้า 2.3 มม.	31.00	ท่อน	588.79	18,252.49			18,252.49	
	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา(รวมลวดเชื่อม)	728.50	กก.			8.50	6,192.25	6,192.25	- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
1.2	งานสถาปัตยกรรม								ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
1.2.1	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	192.00	แผ่น	49.77	9,555.84			9,555.84	ของกรมบัญชีกลาง กระ
	ครอบป้องกัน	27.00	คู่	62.00	1,674.00			1,674.00	ทรวงการคลัง
	ขอยึดกระเบื้อง	270.00	อัน	5.00	1,350.00			1,350.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	86.16	ตร.ม.			28.00	2,412.48	2,412.48	
	เชิงชายขนาด 8 "+ ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 6"	39.00	ม.	87.00	3,393.00	69.00	2,691.00	6,084.00	
	ไม้สำเร็จรูปปิดหน้าจั่ว ขนาด 8 นิ้ว ยาวแผ่นละ 3 ม.	8.00	แผ่น	85.00	680.00	35.00	280.00	960.00	
1.2.2	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	ฝ้าเพดานทีบาร์	-	ตร.ม.						
	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบโครงเคร่าไม้	-	ตร.ม.						
1.2.3	งานผนัง								
	งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก	24.00	ตร.ม.	118.59	2,846.25	60.00	1,440.00	4,286.25	
	งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	24.00	ม.	118.14	2,835.42	35.00	840.00	3,675.42	
	งานผนังตาข่ายเหล็ก(ตามแบบกำหนด)	48.00	ตร.ม.	160.00	7,680.00	50.00	2,400.00	10,080.00	
	รวมยอดยกไป				105,501.58		35,427.07	140,928.65	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา					373,564.21		106,761.85	480,326.06	
	แบริดยึดสายไฟฟ้า ขนาด 5 มิลลิเมตร	1.00	ตัว	100.00	100.00			100.00	- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าพร้อมฝังดิน ศก. 1"	15.00	ฟุต	115.00	1,725.00			1,725.00	จากสำนักงานพาณิชย์
	ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.00	แห่ง			3,331.50	3,331.50	3,331.50	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กรกฎาคม 2558
									- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี ค่าแรงงานค่าดำเนินการ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวง การคลัง
	รวมค่างานต้นทุน				375,389.21		110,093.35	485,482.56	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โครงการ : ก่อสร้างศาลาปัสัฒิ

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 7.80 เมตร สูง 4.40 เมตร พร้อมกำแพงกันดิน คสล.

ตามแบบแปลนรายละเอียด ที่ อบต.นาคอเรือ กำหนด


สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	485,482.56	1.2726	617,825.11	
	เงินไข				
	เงินค่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			617,825.11	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			617,800.00	
ตัวอักษร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือพื้นที่ - ตารางเมตร - เฉลี่ยราคา - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ

(นายศรวุธ สังกะเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นายธนวุฒิ ยาวิตชัย)


หัวหน้าส่วนโยธา อบต.นาคอเรือ

ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นางสาวน้ำฝน ศักดิ์แสน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.นาคอเรือ

อนุมัติ

ลงชื่อ 

(นายเอกรินทร์ เม็ดโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างศาลาปถัมภ์

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 7.80 เมตร สูง 4.40 เมตร พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.นาค้อเรือ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาค้อเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคาณเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง	
1.1.1	งานดินตัด(งานขุดดินยาก)	126.00	ลบ.ม.			32.28	4,067.28	4,067.28	จากสำนักงานพาณิชย์	
1.1.2	งานขุดดินฐานรากและกลบคืน	14.05	ลบ.ม.			125.00	1,756.50	1,756.50	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน	
1.1.3	งานทรายหยาบรองกันฐานราก	0.29	ลบ.ม.	470.28	135.44	148.00	42.62	178.06	กรกฎาคม 2558	
1.1.4	งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	0.60	ลบ.ม.	1,545.19	934.53	398.00	240.71	1,175.24		
1.1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	203.36	ตร.ม.			133.00	27,046.88	27,046.88	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ	
	ไม้แบบ	122.02	ลบ.พ.	467.29	57,016.86			57,016.86	ของกรมบัญชีกลาง กระ	
	ไม้คร่าว+ไม้ค้ำยันแบบ	61.01	ลบ.พ.	614.30	37,477.21			37,477.21	ทรงการคลัง	
	ตะปูตอกไม้	40.67	กก.	32.39	1,317.37			1,317.37		
1.1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัดรัส ศก. 4 มม.	90.09	ตร.ม.	29.59	2,665.76	5.00	450.45	3,116.21		
	ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.									
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.08	ตัน	21,728.98	1,742.88	3,401.00	272.79	2,015.67		
รวมยอดยกไป						101,290.05		33,877.24	135,167.29	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา					101,290.05		33,877.24	135,167.29	
1.1.7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ศก. 12 มม. เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ศก. 16 มม. ลวดผูกเหล็ก	3.72 115.56	ตัน กก.	21,182.34 30.37	78,900.97 3,509.54	3,401.00	12,668.20	91,569.17 3,509.54	- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง จากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กรกฎาคม 2558
1.1.9	งานคอนกรีต งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 พื้นดำเรจรูปท้องเรียบ รับน้ำหนักบรรทุกจรได้ไม่น้อยกว่า 300 กก. / ตร.ม. (รวมค่าแรงติดตั้ง)	22.98 54.60	ลบ.ม. ตร.ม.	1,815.38 300.00	41,708.49 16,380.00	498.00	11,441.57	53,150.06 16,380.00	- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี ค่าแรงงานค่าดำเนินการ ของกรมบัญชีกลาง กระ ทรวงการคลัง
1.1.9	งานโครงสร้างหลังคา C 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม. เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม. เหล็กกล่อง 150 x 50 x 2.3 มม. ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา(รวมลวดเชื่อม)	22.26 14.36 5.92 20.79 0.78 1,661.27	ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน กก.	626.17 588.79 680.00 950.00 1,220.00	13,938.54 8,457.38 4,025.60 19,748.92 955.67	8.50	14,120.82	14,120.82	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	กระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงิน ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต ครอบปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต	254.09 46.27 30.63 2.00	แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น	57.48 31.78 34.58 45.79	14,605.00 1,470.60 1,059.14 91.58			14,605.00 1,470.60 1,059.14 91.58	
รวมยอดยกไป					306,141.46		72,107.84	378,249.30	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา					306,141.46		72,107.84	378,249.30	
1.2.2	ครอบชายคาทางมณกระเบื้องคอนกรีต	4.00	แผ่น	39.25	157.00			157.00	- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8" ทับด้วย 1" x 6"	45.44	ม.			89.00	4,044.16	4,044.16	จากสำนักงานพาณิชย์
	ค่าแรงมุงหลังคา	114.45	ม.			31.00	3,548.08	3,548.08	จังหวัดเชียงใหม่ เดิม กรกฎาคม 2558
1.2.3	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสีน้ำพลาสติก	54.60	ตร.ม.	385.08	21,025.37	75.00	4,095.00	25,120.37	
	โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี								- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. ดีเว้นร่อง 1 ซม.	37.26	ตร.ม.	376.45	14,026.47	80.00	2,980.80	17,007.27	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
	ทาสีน้ำพลาสติก โครงโครงไม้ 1 1/2" x 3" @ 0.60 ม.#								ของกรมบัญชีกลาง กระ
	งานผนัง								ทรวงการคลัง
	งานก่ออิฐฉาบปูน	44.08	ตร.ม.	156.26	6,888.72	89.00	3,923.48	10,812.19	
1.2.4	งานราวกันตก								
	- เหล็กกล่อง 4" x 4" หนา 1.6 มม. ยาวท่อนละ 6.00 ม.	0.60	ท่อน	960.00	576.00			576.00	
	- เหล็กกล่อง 4" x 2" หนา 2.3 มม. ยาวท่อนละ 6.00 ม.	3.20	ท่อน	950.00	3,040.00			3,040.00	
	- เหล็กกล่อง 1" x 1" หนา 1.6 มม.	6.63	ท่อน	195.00	1,293.50			1,293.50	
1.2.5	งานฉาบปูน								
	งานฉาบปูนเรียบผนัง	77.57	ตร.ม.	79.25	6,147.64	82.00	6,360.90	12,508.54	
1.2.5	งานตกแต่งผิวพื้น								
	งานพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	49.00	ตร.ม.	119.16	5,838.93	82.00	4,018.00	9,856.93	
	งานพื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	32.34	ตร.ม.			61.00	1,972.50	1,972.50	
รวมยอดยกไป					365,135.08		103,050.75	468,185.84	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา					365,135.08		103,050.75	468,185.84	
1.2.6	งานประตู่ - หน้าต่าง								- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	ประตู่ไม้เนื้อแข็ง(ตามที่กำหนดในแบบ)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	จากสำนักงานพาณิชย์
	หน้าต่าง(ตามแบบกำหนด)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
1.2.7	งานทาสีน้ำพลาสติก								กรกฎาคม 2558
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก	69.28	ตร.ม.	33.12	2,294.84	30.00	2,078.52	4,373.36	
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายใน	21.09	ตร.ม.	30.08	634.28	30.00	632.58	1,266.86	- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
1.3	งานระบบไฟฟ้า								ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
	ตู้เมนบอร์ด 3 ช่อง 40 แอมป์ 32 แอมป์ และ 16 แอมป์	1.00	ชุด	1,470.00	1,470.00			1,470.00	ของกรมบัญชีกลาง กระ
	บล็อกลอย 2 x 4	7.00	ชั้น	25.00	175.00			175.00	ทรงกาวคสัง
	หน้ากาก 3 ช่อง	7.00	ชั้น	25.00	175.00			175.00	
	สวิทช์เมจิก	5.00	ตัว	25.00	125.00			125.00	
	ปลั๊กเมจิก	16.00	ตัว	35.00	560.00			560.00	
	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	250.00	1,250.00			1,250.00	
	สายไฟฟ้า VAF 2 x 4	50.00	เมตร	38.00	1,900.00			1,900.00	
	สายไฟฟ้า VAF 2 x 1.5	50.00	เมตร	20.00	1,000.00			1,000.00	
	- ท่อพีวีซี สีเหลือง สำหรับร้อยสายไฟฟ้า	15.00	ท่อน	35.00	525.00			525.00	
	สายเมนตีไฟฟ้า TW - A # 25 Sq./mm.	140.00	เมตร	15.00	2,100.00			2,100.00	
รวมยอดยกไป					373,564.21		106,761.85	480,326.06	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา					195,000.00	
15	งานระบบไฟฟ้า						
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 5 แอมป์	1	ตัว	1,100.00	1100.00	1,100.00	
	- เสาไฟฟ้าคอนกรีต ยาว 9 เมตร	1	ต้น	3,800.00	3800.00	3,800.00	
	- สายไฟฟ้า THN - A #25 SQ.MM.	100	ม.	15.00	1500.00	1,500.00	
	- แร็คยึดสายไฟฟ้า	3	ตัว	100.00	300.00	300.00	
16	งานปูน (เหมาจ่าย)	1	แห่ง	3,000.00	3000.00	3,000.00	

รวมเป็นเงิน	204,700.00
ค่าดำเนินการและติดตั้งอุปกรณ์	20,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	224,700.00


(สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) PLSNR ประธานฯ

(นายศราวุธ สังกะเทศ)

ปลัด อบต.นาคอเรือ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวสายชนดี แสงจันทร์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ อบต.นาคอเรือ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชนาวุฒิ ชิวชัย)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.นาคอเรือ

ราคากลาง

โครงการ : ติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม

สถานที่ดำเนินการ : บ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

ประมาณการ โดย นายธนาวุฒิ ยาวิชัย ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

เมื่อ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังเก็บน้ำดิบ PE ขนาด 2,000 ลิตร	1	ใบ	6500.00	6500.00	6,500.00	
2	ปั๊มคันกรองอัตโนมัติ	1	ตัว	8,500.00	8500.00	8,500.00	
3	ถังกรอง สแตนเลส ขนาด 30 x 120 พร้อมสารกรองเมงกานีส พร้อมหน้าวาล์ว	1	ชุด	13,500.00	13500.00	13,500.00	
4	ถังกรอง สแตนเลส ขนาด 30 x 120 พร้อมสารกรองคาร์บอน พร้อมหน้าวาล์ว	1	ชุด	14,500.00	14500.00	14,500.00	
5	ถังกรอง สแตนเลส ขนาด 30 x 120 พร้อมสารกรองเรซิน พร้อมหน้าวาล์ว พร้อมชุดล้างเกลือ	1	ชุด	17,500.00	17500.00	17,500.00	
6	ปั๊มผสมน้ำยาฆ่าเชื้อคลอรีน	1	ชุด	16,500.00	16500.00	16,500.00	
7	เครื่องผลิตน้ำระบบ RO ขนาด 6,000 ลิตร/วัน	1	ชุด	60,000.00	60000.00	60,000.00	
8	ถังเก็บน้ำดี สแตนเลส ขนาด 1,600 ลิตร/วัน	1	ชุด	14,000.00	14000.00	14,000.00	
9	ปั๊มบรรจุอัตโนมัติ	1	ชุด	8,500.00	8500.00	8,500.00	
10	ชุดกรองตะกอนขนาด 20"	1	ชุด	2,500.00	2500.00	2,500.00	
11	หัวบรรจุถัง - ถัง	1	ชุด	10,500.00	10500.00	10,500.00	
12	เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลต (UV) ขนาด 30 วัตต์	1	ชุด	9,500.00	9500.00	9,500.00	
13	ชุดหยอดเหรียญน้ำดื่ม น้ำล้าง	1	ชุด	13,000.00	13000.00	13,000.00	
	รวมยอดยกไป					195,000.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาปรั้มพีธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 600,000บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 7.80 เมตร สูง 4.40 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2558 เป็นเงิน 617,800 บาท

5.บัญชีการประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ป.ร.4

5.2 แบบ ป.ร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายศรราช.....สังกะเพศ ปลัด อบต.นาคอเรือ.....ประธานกรรมการ

6.2 นางสาวน้ำฝน.....ศักดิ์แสน หัวหน้าสำนักงานปลัด.....กรรมการ

6.3 นายธนาวุฒิ.....ยววิชัย หัวหน้าส่วนโยธา.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม บ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 220,000บาท
- 3.ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับระบบผลิตน้ำดื่ม พร้อมระบบไฟฟ้า ตามแบบแปลน
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือกำหนด
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2558 เป็นเงิน 224,700 บาท
- 5.บัญชีการประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายศราวุธ.....สังกะเพศ ปลัด อบต.นาคอเรือ.....ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายธนาวุฒิ.....ยวิชัย หัวหน้าส่วนโยธา.....กรรมการ
 - 6.3 นางสาวสายยนต์.....แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างบ้านพักครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ลายดงจันทร์ หมู่ที่ 9

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 24.75 ตารางเมตร สูง 3.00 เมตร

ตามแบบแปลนรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2558 เป็นเงิน 167,700 บาท

5.บัญชีการประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายศรราช.....สังกะเพชร ปลัด อบต.นาคอเรือ.....ประธานกรรมการ

6.2 นางสุนีย์.....จันทร์งษ์ หัวหน้าส่วนการศึกษา.....กรรมการ

6.3 นายธนาวุฒิ.....ยิวชัย หัวหน้าส่วนโยธา.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 210,000บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2558 เป็นเงิน 221,500 บาท

5.บัญชีการประมาณราคากลาง

5.1 แบบ.ปร.4

5.2 แบบ.ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายศรราช.....สังกะเพศ ปลัด อบต.นาคอเรือ.....ประธานกรรมการ

6.2 นายธนาวุฒิ.....ยวิชัย.....หัวหน้าส่วนโยธา.....กรรมการ

6.3 นายบุญชัย.....หมื่นเป็ง.....นิติกร.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างบ้านพักครู

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								- ใ้ราคาวัสดุก่อสร้าง
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								จากสำนักงานพาณิชย์
1.1.1	งานขุดดินฐานรากและกลบคืน	9.90	ลบ.ม.			148.00	1,465.20	1,465.20	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
1.1.2	งานทรายหยาบรองกันฐานราก	0.45	ลบ.ม.	470.28	211.63	91.00	40.95	252.58	กรกฎาคม 2558
1.1.3	งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	0.45	ลบ.ม.	1,546.19	695.78	398.00	179.10	874.88	
1.1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต								- ใ้ค่าแรงงานจากบัญชี
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	23.76	ตร.ม.			133.00	3,160.08	3,160.08	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
	ไม้แบบ	8.32	ลบ.พ.	467.29	3,885.98			3,885.98	ของกรมบัญชีกลาง กระ
	ไม้คว่ำ+ไม้ค้ำยันแบบ	4.75	ลบ.พ.	614.30	2,919.15			2,919.15	ทรวงการคลัง
	ตะปูตอกไม้	4.75	กก.	32.39	153.92			153.92	
1.1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลืองมัจจุรีส ๓คก. 4 มม.	24.75	ตร.ม.	25.70	636.08	5.00	123.75	759.83	
	ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ๓คก. 6 มม.	0.03	ตัน	21,728.98	609.41	3,401.00	95.38	704.80	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ๓คก. 12 มม.	0.17	ตัน	21,182.34	3,498.64	3,401.00	561.74	4,060.38	
	ลวดผูกเหล็ก	3.86	กก.	30.37	117.36			117.36	
	รวมยอดยกไป				12,727.95		5,626.20	18,354.15	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				12,727.95		5,626.20	18,354.15	
1.1.6	งานคอนกรีต								- ใ้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	5.15	ลบ.ม.	1,815.38	9,358.25	498.00	2,567.18	11,925.43	จากสำนักงานพาณิชย์
1.1.7	งานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.15 ม.	3.00	ท่อน	510.00	1,530.00			1,530.00	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
	ยาวท่อนละ 3.00 เมตร								มิถุนายน 2558
	งานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.15 ม.	6.00	ท่อน	680.00	4,080.00			4,080.00	
	ยาวท่อนละ 4.00 เมตร								- ใ้ค่าแรงงานจากบัญชี
1.1.8	งานทรายหยาบภาคน้ำอัดแน่น	5.55	ลบ.ม.	470.28	2,610.05	99.00	549.45	3,159.50	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
1.1.9	งานโครงสร้างหลังคา								ของกรมบัญชีกลาง กระ
	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4" x 2"	235.70	ศอก	45.00	10,606.50			10,606.50	ตรวจการคลัง
	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 6" x 2"	70.20	ศอก	60.00	4,212.00			4,212.00	
	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	58.79	ตร.ม.			102.00	5,996.58	5,996.58	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	128.00	แผ่น	49.77	6,370.56			6,370.56	
	ครอบสันหลังคากระเบื้องคอนกรีต	19.00	แผ่น	31.78	603.82			603.82	
	ขอยึดกระเบื้อง	209.00	อัน	5.00	1,045.00			1,045.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	57.44	ตร.ม.			28.00	1,608.32	1,608.32	
	เชิงชายขนาด 8 "+ ทัยเชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 6"	30.34	ม.	87.00	2,639.58	69.00	2,093.46	4,733.04	
	ไม้สำเร็จรูปปิดหน้าจั่ว ขนาด 8 นิ้ว ยาวแผ่นละ 3 ม.	4.00	แผ่น	85.00	340.00			340.00	
	รวมยอดยกไป				56,123.72		18,441.19	74,564.90	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				56,123.72		18,441.19	74,564.90	
1.1.2	งานผนัง								- ให้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	65.00	ตร.ม.	118.59	7,708.59	60.00	3,900.00	11,608.59	จากสำนักงานพาณิชย์
	งานผนังตาข่ายเหล็ก (ตามแบบกำหนด)	3.36	ตร.ม.	170.00	571.20	50.00	168.00	739.20	จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
	งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	21.00	ม.	56.10	1,178.19	35.00	735.00	1,913.19	มิถุนายน 2558
1.2.3	งานฉาบปูน								
	งานฉาบปูนเรียบผนัง	130.00	ตร.ม.	79.25	10,302.60	82.00	10,660.00	20,962.60	- ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
1.2.4	งานตบแต่งผิวพื้น								ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
	งานพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	24.75	ตร.ม.	119.16	2,949.25	82.00	2,029.50	4,978.75	ของกรมบัญชีกลาง กระ
	งานพื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	4.20	ตร.ม.			30.00	126.00	126.00	ทรวงการคลัง
1.2.5	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	บานประตู่ไม้อัดชนิดใช้ภายในพร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง (ตามแบบกำหนด แบบที่ 1)	3.00	ชุด	1,100.00	3,300.00	200.00	600.00	3,900.00	
	บานประตู่ไม้อัดชนิดใช้ภายในพร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง (ตามแบบกำหนด แบบที่ 2)	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	200.00	600.00	3,600.00	
1.2.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	โถ้วมธรรมดานั่งยองมีฐาน แบบราดน้ำ	1.00	ชุด	1,121.50	1,121.50	105.00	105.00	1,226.50	
	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	607.48	607.48	298.00	298.00	905.48	
	กระจกเงาของอ่างล้างหน้า ขนาด	1.00	บาน	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	ราวพาดผ้าพลาสติก ยาว 0.60 ม.	1.00	อัน	120.00	120.00	130.00	130.00	250.00	
	ตะแกรงกรองผงของรูระบายน้ำทิ้งพื้น ขนาด	1.00	อัน	10.00	10.00	3.00	3.00	13.00	
	รวมค่างานต้นทุน				87,292.52		37,865.69	125,158.21	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				87,292.52		37,865.69	125,158.21	
	ก๊อคน้ำ ขนาด 1/2"	1.00	อัน	112.15	112.15	33.65	33.65	145.80	ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
	ฝักบัว	1.00	อัน	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	จากสำนักงานพาณิชย์
1.2.7	งานทาสีน้ำพลาสติก								จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก	17.80	ตร.ม.	33.12	589.58	30.00	534.00	1,123.58	มิถุนายน 2558
	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายใน	25.28	ตร.ม.	30.08	760.44	30.00	758.40	1,518.84	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล								ใช้ค่าแรงงานจากบัญชี
	งานดินชุดพร้อมกลบคืน	3.84	ลบ.ม.			148.00	568.32	568.32	ค่าแรงงานค่าดำเนินการ
	วงบ่อซีเมนต์ ขนาด ศก.0.80 ม. สูง 0.40 ม.	8.00	ท่อน	120.00	960.00	36.00	288.00	1,248.00	ของกรมบัญชีกลาง กระ
	ฝาปิดวงบ่อซีเมนต์	8.00	ท่อน	90.00	720.00	27.00	216.00	936.00	ทรงการคลัง
	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดธรรมดา ชั้น 8.5 ศก. 4"	1.00	ท่อน	553.27	553.27	165.98	165.98	719.25	
	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดธรรมดา ชั้น 8.5 ศก. 1/2"	2.00	ท่อน	36.45	72.90	10.94	21.87	94.77	
	รวมค่างานต้นทุน				91,310.86		40,521.90	131,832.76	