

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาคอเรือ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 189,640 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.40 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 43.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 เป็นเงิน 189,640 บาท

5.บัญชีการประมาณราคากลาง

5.1 ปร.4.....

5.2 ปร.5.....

5.3

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายศราวุธ..... สังกะเทศ..... ปลัด อบต.นาคอเรือ..... ประธานกรรมการ

6.2 นางอัจฉรา..... จันชัย..... ผู้อำนวยการกองคลัง..... กรรมการ

6.3 นายธนวุฒิ..... ยาวิชัย..... ผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการ

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.40 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 43 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบค.นาคอเรือ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	152,476.26	1.3074	199,347.46	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	อื่นๆ ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0..... %				
	เงินประกันผลงาน0..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7..... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			199,347.46	
	คิดเป็นเงินเพียง			189,640.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ


(นายครวฐ สังกะเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นางอัจฉรา ชนนชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นายชนววุฒิ ยาวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ดึงเก็บนำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.40 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 43 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.นาคอกเรือ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ป่าไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลนาคอกเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอกเรือ สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอกเรือ กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการ โดย นายธนาวุฒิ ยาวิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	ท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง(ท่าอากาศยานและล้อมต้นไม้)	63.00	ตร.ม.			3.50	220.50	220.50	- ใช้ราคาวัสดุ
2	งานทรายรองพื้น	2.10	ลบ.ม	514.02	1,079.44	99.00	207.90	1,287.34	จากสำนัก
3	งานคอนกรีต								จังหวัดเชียงใหม่
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.84	ลบ.ม.	1,289.83	2,370.07	398.00	731.33	3,101.39	เดือน สิงหาคม
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	18.11	ลบ.ม.	1,473.61	26,683.94	498.00	9,017.72	35,701.67	และราคาใบ
4	งานเหล็กเสริม								
	เหล็ก RB 6 มม. SR.24	0.14	ตัน	21,682.25	3,040.57	4,100.00	574.96	3,615.52	- ใช้ค่าแรงจ
	เหล็ก RB 9 มม. SR.24	1.14	ตัน	21,074.77	24,041.97	4,100.00	4,677.25	28,719.22	แรงงาน/ค
	เหล็ก RB 12 มม. SR.24	0.61	ตัน	21,518.69	13,121.87	3,300.00	2,012.31	15,134.18	ถ้ารับกา
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	37.82	กก.	30.37	1,148.48			1,148.48	คำนวณรา
5	งานตกแต่งผิวผนังและพื้น								ก่อสร้าง ข
	งานฉาบปูนเรียบผนังภายนอก	68.00	ตร.ม	74.80	5,086.32	95.00	6,460.00	11,546.32	
	งานฉาบปูนผิวซีเมนต์ขัดมันทำกันซึมผนังภายใน	44.00	ตร.ม	92.81	4,083.81	87.00	3,828.00	7,911.81	
	งานปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันทำกันซึมภายใน	24.00	ตร.ม	300.78	7,218.75	82.00	1,968.00	9,186.75	
6	งานไม้แบบ	96.00	ตร.ม.	-	-	133.00	12,768.00	12,768.00	
	ไม้แบบ + เกราะัดไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	467.29	11,214.96			11,214.96	
	ไม้ค้ำยัน	38.00	ตัน	30.00	1,140.00			1,140.00	
	รวม (ยอดยกไป)				100,230.18		42,465.96	142,696.14	

การประมาณราคาก่อสร้าง ดังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก


ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.40 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 43 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.นาคอเรือ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการ โดย นายชนาวุฒิ ยาริชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวม (ยอดยกมา)				100,230.18		42,465.96	142,696.14	- ให้ราคาวัสดุ
7	งานทาสี								จากสำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่
	สีทาภายนอก ทารองพื้น	48.00	ตร.ม.	13.64	654.95	34.00	1,632.00	2,286.95	
	สีทาภายนอก ทาทับหน้า	48.00	ตร.ม.	19.16	919.63	34.00	1,632.00	2,551.63	เดือน สิงหาคม และราคาในพื้น
8	งานระบบท่อส่งน้ำ								
	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 สว. 4.00 ม. ขนาด ๑ 2 นิ้ว	3.00	ฟอน	156.54	469.62			469.62	
	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ๑ 2 นิ้ว	7.00	อัน	22.43	157.01			157.01	- ใช้ค่าแรงจากบี
	ประตุน้ำ PVC. ๑ 2 นิ้ว	2.00	อัน	200.00	400.00			400.00	สำหรับการถอ
	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	82.24	82.24			82.24	คำนวณราคา
	ค่าแรงต่อท่อ, ประกอบ, ติดตั้ง (คิด 30 % ของค่าวัสดุ)	1.00	แห่ง			332.66	332.66	332.66	ก่อสร้าง ของก
9	งานบันไดเหล็ก (ค่าวัสดุรวมค่าแรงแรงงาน)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
	รวม ต้นทุนก่อสร้าง (บาท)				106,413.63		46,062.63	152,476.26	

(ลงชื่อ)  ประมาณการ

(นายชนาวุฒิ ยาริชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ