

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ทางไปสะพานข้ามลำห้วยบ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคอเรือ อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 147,600 บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 63.00 เมตร ไม่มีหินคลุกไหล่ทาง ตามแบบแปลน รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 147,600 บาท

5.บัญชีการประมาณราคากลาง

5.1 ปร.4.....

5.2 ปร.5.....

5.3

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายศราวุธ สังกะเพศ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ..... ประธานกรรมการ

6.2 นายธนาวุฒิ ยาวิชัย..... ผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการ

6.3 นางพรไพลิน อัยย์ตระกูล..... นักวิชาการศึกษา..... กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 63.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง.


สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายบ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 - ทางไปสะพานข้ามห้วยบ้านหลังท้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาค้อเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาตามแบบ : ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการโดย : นายชูชาติ วีระ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.นาค้อเรือ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	112,900.97	1.3074	147,606.73	-ใช้ Factor F ตามหนังสือ
	เลื่อนไข				กรมบัญชีกลาง ที่ กค
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			๐๔๐๕.๓/ว ๓๖๔ ลงวันที่
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			๑๕ กันยายน ๒๕๕๕
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			147,606.73	
	คิดเป็นเงินเพียง			147,600.00	
ตัวอักษร	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนังสือแนบลิ้งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)				


ขนาดหรือพื้นที่ 252.00 ตารางเมตร เฉลี่ยราคา 585.71 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ
(นายชูชาติ วีระ)


นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

ลงชื่อ)..........ตรวจสอบ
(นายธนาวุฒิ ยาวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาค้อเรือ

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
(นายศราวุธ สังกะเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
(นายเอกรินทร์ เม็ดโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาค้อเรือ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ทางไปสะพานข้ามห้วยบ้านหลังท้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคตมณี อำเภอลอด จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 63.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบแปลน อบต.นาคตมณีกำหนด

ประมาณการโดย : นายชูชาติ วีระ คัมแหง นายช่างโยธา อบต.นาคตมณี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
I	งานข้างแถม								
1.1	งานปรับพื้นทางเดิม	252.00	ม. ²			3.57	899.64	899.64	
1.2	งานทรายรองพื้นหนา 0.05 ม.	15.00	ม. ³	514.02	7,710.30	99.00	1,485.00	9,195.30	
1.3	งานคอนกรีต ค.2	39.69	ม. ³	1,585.74	62,937.98	184.39	7,318.44	70,256.42	
1.4	งานแบบเหล็กค้ำข้าง 2 ข้าง	126.00	เมตร			20.60	2,595.60	2,595.60	
1.5	งานเหล็กเสริม								
	- DB. Ø 12 มม. @ 0.50 ม.	0.06	ตัน	20,584.12	1,151.56	3,300.00	184.62	1,336.17	ลดลดความยาวถนน
	- RB. Ø 15 มม. @ 0.50 ม.	0.08	ตัน	19,462.62	1,533.91	3,300.00	260.08	1,793.99	
	- RB. Ø 19 มม. @ 0.50 ม.	0.01	ตัน	20,700.93	207.73	2,900.00	29.10	236.84	ทุกระยะ 50.00 ม.
1.6	เหล็กตะแกรงสำเร็จ Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	252.00	ม. ²	28.04	7,066.08	5.00	1,260.00	8,326.08	
	แผ่นโฟม หน้า 1 นิ้ว	0.98	แผ่น	25.00	24.41			24.41	ทุกระยะ 50.00 ม.
I	ผ้าปิดปลายท่อ PVC. Ø 3/4 "	9.00	อัน	5.00	45.00			45.00	ทุกระยะ 50.00 ม.
1.8	งานวัสดุแอสฟัลท์อุดรอยต่อ	50.40	เมตร			13.87	699.05	699.05	
2	งานก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก								- ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจาก
2.1	งานปรับแต่งพื้นที่	1.00	แห่ง			1,000.00	1,000.00	1,000.00	สำนักงานพิเศษจังหวัด
2.2	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.60	ลบ.ม.			436.00	261.60	261.60	เชียงใหม่ เดือน ก.พ. 2561
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	5.00	ถุง	127.57	637.85			637.85	
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	514.02	514.02			514.02	
	- หิน 3/4"	1.00	ลบ.ม.	385.37	385.37			385.37	
	รวมยอดยกไป				82,214.21	-	15,993.13	98,207.34	

ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก


ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หมา 0.15 เมตร ยาว 63.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ทางไปสะพานข้ามห้วยบ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคอเรือ อำเภอยะลา จังหวัดยะลา

คำนวณราคากลาง : นายชูชาติ วีระ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.นาคอเรือ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานข้างหมา				
1.1	งานปรับพื้นทางเดิม	252.00	ม. ²	1,176.19	
1.2	งานทรายรองพื้นหนา 0.05 ม.	15.00	ม. ³	12,021.94	
1.3	งานคอนกรีต ค.2	39.69	ม. ³	91,853.25	
1.4	งานแบบเหล็กค้ำข้าง 2 ข้าง	126.00	เมตร	3,393.49	
1.5	งานเหล็กเสริม				
	- DB. Ø 12 มม. @ 0.50 ม.	0.06	ตัน	1,746.91	
	- RB. Ø 15 มม. @ 0.50 ม.	0.08	ตัน	2,345.46	
	- RB. Ø 19 มม. @ 0.50 ม.	0.01	ตัน	309.64	
	เหล็กค้ำแรงดำเรือ 4 มม. @ 0.20 ม.#	252.00	ม. ²	10,885.52	
1.6	แผ่นโฟมหนา 1 นิ้ว	0.98	แผ่น	31.91	
1	ฝ้าปิดปลายท่อ PVC. Ø 3/4 "	9.00	อัน	58.83	
1.8	งานวัสดุแอสฟัลท์ลูกรอยต่อ	50.40	เมตร	913.94	
2	งานก่อสร้างถนนทางกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2.1	งานปรับแต่งพื้นที่	1.00	แห่ง	1,307.40	
2.2	งานคอนกรีต I : 2 : 4	0.60	ลบ.ม.	342.02	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	5.00	ถุง	833.93	
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	672.03	
	- หิน 3/4"	1.00	ลบ.ม.	503.83	
2.3	งานไม้แบบ	18.94	ตร.ม.	3,293.37	
	- ไม้แบบหนา 1"	10.52	ตร.ม.	6,169.98	
	- ไม้ค้ำยัน	8.42	ตร.ม.	4,938.33	
	- ตะปุดอกไม้	3.00	กก.	127.03	
2.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				
	- เหล็ก RB ศก. 9 มม. SR.24	0.04	ตัน	1,242.01	
60.74	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 28	2.00	กก.	79.41	
2.5	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	ท่อ ศสส. ยาวต่อมละ 1 ม. ขนาด ศก. 0.60 ม.	1.00	ท่อน	861.92	
	ท่อ ศสส. ยาวต่อมละ 1 ม. ขนาด ศก. 1.00 ม.	1.00	ท่อน	2,498.43	
รวม				147,606.73	
	คิดเป็นราคากลางเพียง			147,600.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ

(นายศราวุธ สังกะเพศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นางพรไพลิน อัยยัตระกุล)

นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ


ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายธนาวุฒิ ยาวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

อนุมัติ

ลงชื่อ 

(นายเอกรินทร์ เม็ดโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ