


รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่ทุ่งทอง หมู่ที่ 10(ซอยบ้านนายนิคม วันนา) ตำบลนาค้อเรือ อำเภอยะยง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 51.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.30 เมตร ตามแบบแปลน อบค.นาค้อเรือ กำหนด

ประมาณการโดย : นายธนาวุฒิ ขาววิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบค.นาค้อเรือ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

| ลำดับที่                          | รายการ  | จำนวน  | หน่วย           | ราคาวัสดุของ |           | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ         |
|-----------------------------------|---|--------|-----------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|------------------|
|                                   |   |        |                 | ราคา/หน่วย   | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                       |                  |
| 1                                 | งานจ้างเหมา<br>งานปรับพื้นทางเดิม                                     | 204.00 | ม. <sup>1</sup> | -            | -         | 3.44       | 701.76    | 701.76                |                  |
| 2                                 | งานทรายรองพื้นหนา 0.05 ม.   | 12.00  | ม. <sup>3</sup> | 514.02       | 6,168.24  | 99.00      | 1,188.00  | 7,356.24              |                  |
| 3                                 | งานคอนกรีต  | 32.13  | ม. <sup>3</sup> | 1,837.39     | 59,035.18 | 171.08     | 5,496.80  | 64,531.98             |                  |
| 4                                 | งานแบบเหล็กค้ำข้าง 2 ข้าง   | 51.00  | เมตร            |              |           | 20.60      | 1,050.60  | 1,050.60              |                  |
| 5                                 | งานเหล็กเสริม<br>- RB. Ø 15 มม. @ 0.50 ม.<br>- RB. Ø 19 มม. @ 0.50 ม. | 0.06   | ตัน             | 21,401.87    | 1,365.46  | 3,300.00   | 210.54    | 1,576.00              |                  |
|                                   | เหล็กตะแกรงสำเร็จ Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#                                  | 204.00 | ม. <sup>2</sup> | 29.59        | 6,036.36  | 5.00       | 1,020.00  | 7,056.36              | ทุกระยะ 50.00 ม. |
| 6                                 | แผ่นโพน หนา 1 นิ้ว  | 1.00   | แผ่น            | 25.00        | 25.00     | -          | -         | 25.00                 | ทุกระยะ 50.00 ม. |
| 7                                 | ฝาปิดปลายท่อ PVC. Ø 3/4 "   | 9.00   | ท่อน            | 5.00         | 45.00     | -          | -         | 45.00                 | ทุกระยะ 50.00 ม. |
| 8                                 | งานวัดคูแอสฟัลท์อุครอยต่อ   | 40.80  | เมตร            |              |           | 12.98      | 529.58    | 529.58                |                  |
| 9                                 | งานไหล่ทางหินคลุก   | 4.59   | ลบ.ม.           | 224.30       | 1,029.54  | 81.88      | 375.83    | 1,405.37              |                  |
| รวมราคาค่างานต้นทุนก่อสร้าง (บาท) |   |        |                 |              |           |            |           | 84,277.90             |                  |

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ

( นายธนาวุฒิ ขาววิชัย )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบค.นาค้อเรือ

ราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่ขุนทอง หมู่ที่ 10(ชอยบ้านนาขนิคม วันนา) ตำบลนาคอเรือ อำเภอดอด จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 51.00 ม. หน้า 0.15. ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.30 ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดที่ อบต.นาคอเรือ กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ                                | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุและแรงงาน                   | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------|----------|
| 1        | งานปรับพื้นทางเดิม                    | 428.00 | ม.2   | 891.80                              |          |
| 2        | งานทรายรองพื้น                        | 26.00  | ม.3   | 9,348.31                            |          |
| 3        | งานคอนกรีต                            | 67.41  | ม.3   | 82,007.25                           |          |
| 4        | งานเขบเหล็กค้ำข้าง 2 ข้าง             | 107.00 | เมตร  | 1,335.10                            |          |
| 5        | งานเหล็กเสริม                         |        |       |                                     |          |
|          | - RB. Ø 15 มม. @ 0.50 ม.              | 0.13   | ตัน   | 2,002.79                            |          |
|          | - RB. Ø 19 มม. @ 0.50 ม.              | 0.02   | ตัน   | .                                   |          |
|          | เหล็กตะแกรงดำเรียง Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# | 428.00 | ม.2   | 8,967.22                            |          |
| 6        | แผ่นโฟม หน้า 1/2 นิ้ว                 | 1.67   | แผ่น  | 31.77                               |          |
| 7        | ผ้าปิดปลายท่อ PVC. Ø 3/4 "            | 18.00  | ท่อน  | 57.19                               |          |
| 8        | งานวัสดุแอสฟัลท์ลูกรอยต่อ             | 85.60  | เมตร  | 673.00                              |          |
| 9        | งานไหล่ทางหินคลุก                     | 9.63   | ลบ.ม. | 1,785.94                            |          |
| รวม      |                                       |        |       | 107,100.35                          |          |
| คิดเพียง |                                       |        |       | 107,100.00                          |          |
| ตัวอักษร |                                       |        |       | ( หนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการฯ

( นายสรวิศ สังกะเพศ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการฯ

( นางสาววิศัลยา สุทไธม )


ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต.นาคอเรือ

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการฯ

( นายธนาวุฒิ ยาวิชัย )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาคอเรือ

อนุมัติ

ลงชื่อ .....  .....

( นายเอกรินทร์ เม็ดโท )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ 10.(ซอยบ้านนายนิคม วันนา)  
ตำบลนาคอเรือ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา.องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 107,100.....บาท

3.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงหิน  
คลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง ชั้วละ 0.30 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 107,100 บาท

5.บัญชีการประมาณราคากลาง

5.1 ปร.4.....

5.2 ปร.5.....

5.3 .....

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายศราวุธ.....สังกะเพศ ปลัด อบต.นาคอเรือ.....ประธานกรรมการ

6.2 นางสาววิศัลยา.....สุภาโม ผู้อำนวยการกองการศึกษา.....กรรมการ

6.3 นายธนาวุฒิ.....ยวิชัย ผู้อำนวยการกองช่าง.....กรรมการ